



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 884404/2019	GESTOR Ministério das cidades	PROGRAMA planejamento urbano	AÇÃO / MODALIDADE contrato de repasse	OBJETO Capeamento de via publica				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Fontoura Xavier		MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier /RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Travessa Osório Vaz Pinheiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento				
DATA BASE mar-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação/ capeamento	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação/ capeamento									84.371,93
1.								-	-
2.			Osório Vaz Pinheiro					-	84.371,93
2.1.			Serviços Preliminares					-	5.095,55
2.1.1.	composição	02	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	897,61	0,33	BDI 1	0,42	377,00
2.1.2.	composição	11	Mobilização e desmobilização	Unidade	1,00	3.719,79	BDI 1	4.718,55	4.718,55
2.2.			capeamento					-	73.626,60
2.2.1.	composição	05	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	897,61	1,94	BDI 1	2,46	2.208,12
2.2.2.	composição	10	pintura de ligação com emulsao RR2-C	m²	897,61	1,83	BDI 1	2,32	2.082,46
2.2.3.	composição	06	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	26,93	780,51	BDI 1	990,08	26.662,85
2.2.4.	sinapi	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.342,91	0,84	BDI 1	1,07	2.506,91
2.2.5.	composição	10	pintura de ligação com emulsao RR2-C	m²	897,61	1,83	BDI 1	2,32	2.082,46
2.2.6.	composição	07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	35,90	760,84	BDI 1	965,13	34.648,17
2.2.7.	Sinapi	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.123,30	0,87	BDI 1	1,10	3.435,63
2.3.			sinalização					-	2.946,37
2.3.1.	Sinapi	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	43,13	12,77	BDI 1	16,20	698,71
2.3.2.	composição	04	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	6,00	295,32	BDI 1	374,61	2.247,66
2.4.			serviços finais e complementares					-	2.703,41
2.4.1.	composição	08	ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEZOIDAL	UNIDADE	4,00	285,13	BDI 1	361,69	1.446,76
2.4.2.	composição	09	Limpeza final da obra	m²	897,61	1,10	BDI 1	1,40	1.256,65

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Fontoura Xavier /RS
Local
10 de julho de 2020
Data

Nome: Natália Catto Dartora
Titulo: Engenheira Civil
CREA/CAU 216784
ART/RRT: