

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF DOM PEDRO I			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Linha São Roque da Avipal	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Linha São Roque da Avipal									37.536,47	
1.			REFORMA E ADEQUAÇÃO					-	37.536,47	
1.1.			PISO POLIDO					-	318,97	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	102,00	1,73	BDI 1	2,08	212,16	RA
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	102,00		BDI 1	-	-	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,08	7,00	BDI 1	8,43	34,39	RA
1.1.3.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	102,00	0,59	BDI 1	0,71	72,42	RA
-	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	102,00		BDI 1	-	-	RA
1.2.			PISO INTERTRAVADO					-	9.889,12	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	159,23	0,35	BDI 1	0,42	66,88	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	159,23	1,92	BDI 1	2,31	367,82	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	6,39	55,30	BDI 1	66,56	425,32	RA
1.2.4.	SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4,79	70,00	BDI 1	84,26	403,61	RA
1.2.5.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	159,23	45,00	BDI 1	54,17	8.625,49	RA
1.3.			PORTA - ÁREA DE SERVIÇO					-	4.679,03	
1.3.1.	Composição	01	PORTA EM ALUMÍNIO, COM 3 FOLHAS, 1 ABREFECHA, 2 FIXAS, COM JANELAS BASCULANTES, COM FECHADURA. Com dimensões 2,55X2,90 - Ver detalhamento.	UNIDADE	1,00	3.887,21	BDI 1	4.679,03	4.679,03	RA
1.4.			TOLDO DE POLICARBONATO					-	14.033,04	
1.4.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	91,68	60,00	BDI 1	72,22	6.621,13	RA
1.4.2.	Cotação	01	Chapa de Policarbonato Alveolar Cristal, 4mm	m²	91,68	44,22	BDI 1	53,23	4.880,13	RA
1.4.3.	SINAPI-I	10966	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	131,76	14,19	BDI 1	17,08	2.250,46	RA
1.4.4.	Composição	02	SAPATA DE PILARES METÁLICOS DE APOIO A CORBERTURA DO TOLDO DE PROTEÇÃO AO ACESSO PRINCIPAL.	UNIDADE	4,00	58,43	BDI 1	70,33	281,32	RA
1.5.			PINTURA EXTERNA E PILARES					-	5.696,94	
1.5.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	388,87	2,17	BDI 1	2,61	1.014,95	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF DOM PEDRO I			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Linha São Roque da Avipal	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Linha São Roque da Avipal									37.536,47	
1.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	388,87	10,00	BDI 1	12,04	4.681,99	RA
1.6.			PINTURA ESQUADRIAS E ESTRUTURA COBERTA DE RECREAÇÃO					-	1.067,02	
1.6.1.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	25,12	19,20	BDI 1	23,11	580,52	RA
1.6.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32,52	12,43	BDI 1	14,96	486,50	RA
1.7.			PINTURA BEIRAL					-	1.852,35	
1.7.1.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	123,82	12,43	BDI 1	14,96	1.852,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fontoura Xavier/RS
Local

quinta-feira, 21 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Edivan Arruda de Oliveira
CREA/CAU: A156417-0
ART/RRT: 11303704

RECURSO
↓