

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS DA UBS FREI MARCOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS UBS - Centro	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MELHORIAS UBS - Centro									106.743,66	
1.			MELHORIAS UBS - Centro					-	106.743,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	909,08	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	288,65	649,46	RA
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	81,90	2,47	BDI 1	3,17	259,62	RA
1.2.			ESQUADRIAS					-	4.159,94	
1.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,93	0,45	BDI 1	0,58	4,02	RA
1.2.2.	Cotação	10	PORTA DE VIDRO DE CORRER DE 10 mm, EM QUATRO FOLHAS, COM PUXADORES, FECHADURA E COLOCAÇÃO	m2	6,93	467,46	BDI 1	599,70	4.155,92	RA
1.3.			RAMPA DE ACESSO LATERAL COM COBERTURA METALICA					-	60.403,32	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	23,60	62,93	BDI 1	80,73	1.905,23	RA
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,84	430,44	BDI 1	552,21	1.568,28	RA
1.3.3.	Cotação	09	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE 25 COM COM DE ESPESSURA PARA A BASE E CONTENÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA RAMPA	M2	59,46	114,34	BDI 1	146,69	8.722,19	RA
1.3.4.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5,72	2.133,60	BDI 1	2.737,20	15.656,78	RA
1.3.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	57,80	38,16	BDI 1	48,96	2.829,89	RA
1.3.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,48	88,17	BDI 1	113,11	619,84	RA
1.3.7.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	54,80	27,23	BDI 1	34,93	1.914,16	RA
1.3.8.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	5,48	506,52	BDI 1	649,81	3.560,96	RA
1.3.9.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	27,30	31,26	BDI 1	40,10	1.094,73	RA
1.3.10.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	27,30	2,36	BDI 1	3,03	82,72	RA
1.3.11.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	27,30	19,73	BDI 1	25,31	690,96	RA
1.3.12.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	101,30	65,13	BDI 1	83,56	8.464,63	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS DA UBS FREI MARCOS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS UBS - Centro	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS
			BDI 1 28,29%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
MELHORIAS UBS - Centro									106.743,66	
1.3.13.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	156,80	15,09	BDI 1	19,36	3.035,65	RA
1.3.14.	Cotação	01	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL, 4mm	m²	101,30	44,22	BDI 1	56,73	5.746,75	RA
1.3.15.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	29,40	119,59	BDI 1	153,42	4.510,55	RA
1.4.			COBERTURA DO ACESSO LATERAL					-	10.036,67	
1.4.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	47,16	65,13	BDI 1	83,56	3.940,69	RA
1.4.2.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	72,90	15,09	BDI 1	19,36	1.411,34	RA
1.4.3.	Cotação	01	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL, 4mm	m²	47,16	44,22	BDI 1	56,73	2.675,39	RA
1.4.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,80	105,82	BDI 1	135,76	2.009,25	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	30.854,25	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	225,00	1,81	BDI 1	2,32	522,00	RA
1.5.2.	SINAPI	102661	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	33,10	25,78	BDI 1	33,07	1.094,62	RA
1.5.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	180,00	27,23	BDI 1	34,93	6.287,40	RA
1.5.4.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	22,50	506,52	BDI 1	649,81	14.620,73	RA
1.5.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	225,00	28,86	BDI 1	37,02	8.329,50	RA
1.6.			LIMPEZA FINAL					-	380,40	
1.6.1.	Cotação	07	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	120,00	2,47	BDI 1	3,17	380,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS DA UBS FREI MARCOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS UBS - Centro	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MELHORIAS UBS - Centro									106.743,66

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fontoura Xavier/RS
Local

segunda-feira, 13 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico

Nome: José Luiz Scalco
CREA/CAU: 50.604
ART/RRT: -

← RECURSO