

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+235,00	0,82	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0+238,48	0,70	0,45	2,65	1,24	2,65	1,24
0+240,00	0,64	0,29	1,02	0,52	3,67	1,76
0+258,23	0,20	0,73	7,67	8,78	11,34	10,55
0+260,00	0,13	0,87	0,30	1,36	11,64	11,90
0+277,99	0,00	1,99	1,22	25,43	12,86	37,34
0+280,00	0,00	2,08	0,00	4,10	12,86	41,44
0+300,00	0,01	0,61	0,09	26,84	12,94	68,28
0+320,00	0,96	0,78	9,67	13,86	22,62	82,15
0+340,00	0,65	1,79	16,07	25,74	38,69	107,88
0+360,00	0,58	0,85	12,32	26,42	51,01	134,31
0+377,05	0,91	0,53	12,71	11,72	63,72	146,03
0+380,00	0,85	0,50	2,58	1,54	66,30	147,56
0+393,84	0,00	1,42	5,84	13,57	72,14	161,13
0+400,00	0,00	1,89	0,00	10,41	72,14	171,54
0+410,63	0,02	2,67	0,10	24,60	72,24	196,14
0+420,00	0,00	3,07	0,09	26,90	72,33	223,05
0+440,00	0,00	4,37	0,00	74,48	72,33	297,53
0+449,09	0,00	4,76	0,00	41,49	72,33	339,02
0+460,00	0,00	3,85	0,00	47,24	72,33	386,26
0+463,31	0,00	3,54	0,00	12,30	72,33	398,56
0+477,53	0,00	2,82	0,00	45,48	72,33	444,04
0+480,00	0,00	2,75	0,00	6,87	72,33	450,91
0+500,00	0,00	0,86	0,00	36,13	72,33	487,05
0+520,00	0,51	0,71	5,08	15,69	77,41	502,74
0+540,00	0,56	1,28	10,68	19,88	88,09	522,62
0+560,00	0,07	1,95	6,28	32,35	94,37	554,98
0+580,00	0,00	3,75	0,68	57,06	95,05	612,03
0+600,00	0,28	1,31	2,81	50,60	97,86	662,63
0+606,92	0,31	0,91	2,04	7,66	99,90	670,29

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+620,00	0,01	1,55	2,10	16,00	102,00	686,29
0+639,95	0,00	1,18	0,09	27,22	102,09	713,51
0+640,00	0,00	1,18	0,00	0,06	102,09	713,57
0+660,00	0,26	0,42	2,56	15,97	104,65	729,54
0+672,99	2,19	0,02	15,94	2,86	120,59	732,40
0+680,00	4,15	0,00	22,24	0,08	142,84	732,48
0+700,00	8,57	0,00	127,20	0,00	270,04	732,48
0+705,02	9,13	0,00	44,43	0,00	314,47	732,48
0+720,00	9,21	0,00	136,94	0,00	451,41	732,48
0+740,00	5,23	0,00	144,08	0,00	595,49	732,48
0+751,41	1,09	0,01	35,95	0,03	631,44	732,51
0+760,00	0,00	0,95	4,64	4,15	636,08	736,66
0+780,00	0,20	0,09	2,00	10,51	638,08	747,17
0+797,80	0,21	0,21	3,62	2,63	641,71	749,80
0+800,00	0,20	0,29	0,45	0,54	642,15	750,34
0+820,00	0,00	1,48	2,01	17,73	644,16	768,07
0+840,00	0,09	0,87	0,94	23,57	645,10	791,64
0+841,81	0,11	0,81	0,18	1,53	645,28	793,17
0+851,65	0,24	0,02	1,80	4,01	647,08	797,18
0+860,00	1,46	0,00	7,08	0,09	654,16	797,27
0+861,48	1,13	0,00	1,89	0,00	656,05	797,27
0+880,00	0,02	1,07	10,59	9,90	666,65	807,17
0+900,00	0,00	4,53	0,18	55,99	666,83	863,16
0+920,00	0,30	2,02	3,02	65,50	669,85	928,66
0+928,38	1,29	1,25	6,67	13,72	676,52	942,38
0+940,00	1,67	1,16	18,19	12,99	694,71	955,37
0+960,00	0,90	1,35	27,13	23,38	721,84	978,75
0+972,97	1,94	1,16	19,51	15,19	741,35	993,94
0+980,00	2,65	0,83	17,07	6,50	758,42	1000,45
1+000,00	2,25	0,41	51,44	11,40	809,86	1011,85

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
1+017,56	0,69	1,54	27,02	15,84	836,88	1027,69
1+020,00	0,55	1,40	1,52	3,59	838,40	1031,28
1+040,00	0,00	2,44	5,48	38,43	843,88	1069,70
1+060,00	0,06	2,34	0,56	47,81	844,44	1117,51
1+080,00	0,57	1,19	6,24	35,34	850,68	1152,86
1+087,94	0,79	0,84	5,39	8,06	856,07	1160,92
1+100,00	1,09	0,11	11,12	5,95	867,19	1166,87
1+120,00	0,73	0,60	17,88	7,41	885,07	1174,28
1+135,51	0,27	0,24	7,54	6,74	892,61	1181,02
1+140,00	0,95	0,00	2,72	0,55	895,33	1181,57
1+160,00	1,75	0,00	27,18	0,00	922,51	1181,57
1+180,00	1,11	0,37	28,47	3,80	950,98	1185,37
1+183,08	1,21	0,40	3,48	1,23	954,46	1186,59
1+200,00	0,57	0,65	15,04	8,90	969,50	1195,50
1+220,00	0,46	2,06	10,32	27,09	979,82	1222,59
1+240,00	0,24	1,51	6,99	35,72	986,81	1258,30
1+260,00	0,83	0,57	10,63	20,80	997,43	1279,10
1+280,00	1,78	0,92	26,05	14,85	1023,48	1293,95
1+300,00	2,37	0,65	41,48	15,68	1064,96	1309,63
1+320,00	2,10	1,63	44,73	22,84	1109,70	1332,47
1+340,00	0,87	1,22	29,72	28,48	1139,41	1360,95
1+360,00	0,74	0,50	16,12	17,15	1155,53	1378,10
1+380,00	2,34	0,01	30,83	5,06	1186,36	1383,17
1+400,00	1,39	0,03	37,35	0,35	1223,71	1383,52
1+420,00	0,20	0,50	15,97	5,23	1239,68	1388,75
1+440,00	0,41	0,49	6,14	9,86	1245,81	1398,60
1+460,00	1,30	0,45	17,13	9,41	1262,95	1408,02
1+462,47	1,21	0,49	3,11	1,16	1266,06	1409,18



MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER
 ESTRADA DE LIGAÇÃO A BR-386
 KM 0+235 AO KM 1+462,47

MUNICÍPIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

EXTENSÃO: 1.227,47 m	ESC. HORIZONTAL: 1:1000	DATA: setembro/21
ÁREA: 8.637,29 m²	ESC. VERTICAL: 1:100	PRANCHA: 5