



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Município de Fontoura	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Pavimentação em Piso Intertravado em Vias Públicas				
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier		Município / UF Fontoura Xavier /RS	Localidade / Endereço Linha Picada Rosa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Piso Intertravado em Vias Públicas				
DATA BASE jun-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho de Via Pública, Linha Picada Rosa, interior deste município.	BDI 1 20,09%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Trecho de Via Pública, Linha Picada Rosa, interior deste município.									139.283,20
1.			Linha Picada Rosa						139.283,20
1.1.			Serviços Preliminares						2.092,11
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA	UNIDADE	1,00	910,45	BDI 1	1.093,36	1.093,36
1.1.2.	Sinapi	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.906,50	0,11	BDI 1	0,13	247,85
1.1.3.	Sinapi	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00	25,63	BDI 1	30,78	615,60
1.1.4.	sinapi	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	205,00	0,55	BDI 1	0,66	135,30
1.2.			Pavimentação						137.191,09
1.2.1.	Sinapi	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.845,00	55,00	BDI 1	66,05	121.862,25
1.2.2.	sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	410,00	30,00	BDI 1	36,03	14.772,30
1.2.3.	sinapi-i	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,43	89,50	BDI 1	107,48	261,18
1.2.4.	sinapi	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,40	15,00	BDI 1	18,01	295,36

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Fontoura Xavier /RS
Local

06 de outubro de 2022
Data

Nome: Edivan Arruda de Oliveira
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A156417-0
ART/RRT: