PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS	Trecho Rua C e Rua F - Vila Vaz	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Urbana	20,09%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			Trechos de Vias Públicas de Área Urbana						**91.897,36**
1.			**Trecho da Rua C e Rua F**					**-**	**91.897,36**
1.1.			**Serviços Preliminares**					**-**	**1.956,01**
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA (2,00m x 1,25m)	UNIDADE	1,00	910,45	BDI 1	1.093,36	1.093,36
1.1.2.	Sinapi	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.235,31	0,11	BDI 1	0,13	160,59
1.1.3.	Sinapi	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00	25,63	BDI 1	30,78	615,60
1.1.4.	Sinapi	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	131,00	0,55	BDI 1	0,66	86,46
1.2.			**Pavimentação**					**-**	**88.716,64**
1.2.1.	Sinapi	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.195,76	55,00	BDI 1	66,05	78.979,95
1.2.2.	Sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	265,00	30,00	BDI 1	36,03	9.547,95
1.2.3.	Sinapi	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,48	15,00	BDI 1	18,01	188,74
1.3.			**Sinalização**					**-**	**1.224,71**
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	02	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR COM DUAS ABAS (DUAS RUAS)	UNIDADE	1,00	470,18	BDI 1	564,64	564,64
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL	UNIDADE	1,00	549,65	BDI 1	660,07	660,07

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Fontoura Xavier /RS
Local

13 de setembro de 2022
Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT: