

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DO GRAMADO SÃO PEDRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO									48.581,29	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.784,84	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.784,84	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA (1,80 X 1,25 M)	UNIDADE	1,00	608,69	BDI 1	734,93	734,93	RA
1.1.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,00	56,52	BDI 1	68,24	1.364,80	RA
1.1.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,00	7,74	BDI 1	9,35	233,75	RA
1.1.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,10	120,59	BDI 1	145,60	451,36	RA
2.			FUNDAÇÕES					-	4.460,88	
2.1.			ABERTURA DE VALAS PARA SAPATAS					-	89,87	
2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,80	86,95	BDI 1	104,98	83,98	RA
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,92	2,54	BDI 1	3,07	5,89	RA
2.2.			ABERTURA DE VALAS PARA ALICERCE E BALDRAME					-	112,56	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	86,95	BDI 1	104,98	104,98	RA
2.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2,47	2,54	BDI 1	3,07	7,58	RA
2.3.			CONCRETAGEM DAS SAPATAS E BALDRAMES					-	4.258,45	
2.3.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,92	31,15	BDI 1	37,61	72,21	RA
2.3.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,00	135,33	BDI 1	163,40	490,20	RA
2.3.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,00	65,36	BDI 1	78,92	473,52	RA
2.3.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00	14,92	BDI 1	18,01	360,20	RA
2.3.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,50	13,21	BDI 1	15,95	885,23	RA
2.3.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	22,60	10,30	BDI 1	12,44	281,14	RA
2.3.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,70	453,57	BDI 1	547,64	930,99	RA
2.3.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,37	51,22	BDI 1	61,84	764,96	RA
3.			ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E ESTRUTURA					-	27.960,62	
3.1.			ALICERCE					-	2.541,86	

RECURSO

←

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DO GRAMADO SÃO PEDRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO									48.581,29	
3.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,50	137,33	BDI 1	165,81	2.404,25	RA
3.1.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,50	7,86	BDI 1	9,49	137,61	RA
3.2.			ALVENARIA					-	21.561,90	
3.2.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	90,00	137,33	BDI 1	165,81	14.922,90	RA
3.2.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	100,00	7,86	BDI 1	9,49	949,00	RA
3.2.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	100,00	38,43	BDI 1	46,40	4.640,00	RA
3.2.4.	SINAPI-I	34400	TIJOLO CERAMICO REFRACTARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)	UN	300,00	2,90	BDI 1	3,50	1.050,00	RA
3.3.			VIGAS DE AMARRAÇÃO					-	2.866,32	
3.3.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	3,00	119,07	BDI 1	143,77	431,31	RA
3.3.2.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,00	13,11	BDI 1	15,83	1.345,55	RA
3.3.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	33,00	10,30	BDI 1	12,44	410,52	RA
3.3.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,20	468,59	BDI 1	565,78	678,94	RA
3.4.			BASE CHURRASQUEIRA E TAMPO SUPERIOR DA CHAMINÉ					-	990,54	
3.4.1.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00	12,25	BDI 1	14,79	517,65	RA
3.4.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,80	489,57	BDI 1	591,11	472,89	RA
4.			PISO E REVESTIMENTO					-	3.307,44	
4.1.			PISO INTERNO					-	1.818,88	
4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	31,00	2,04	BDI 1	2,46	76,26	RA
4.1.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	31,00	15,14	BDI 1	18,28	566,68	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DO GRAMADO SÃO PEDRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO									48.581,29	
4.1.3.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	2,20	442,70	BDI 1	534,52	1.175,94	RA
4.2.			REVESTIMENTO INTERNO					-	1.488,56	
4.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	24,47	48,12	BDI 1	58,10	1.421,71	RA
4.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	7,00	7,91	BDI 1	9,55	66,85	RA
5.			COBERTURA					-	2.571,43	
5.1.			COBERTURA					-	2.571,43	
5.1.1.	Composição	05	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3M, PRA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	UNIDADE	4,00	239,61	BDI 1	289,31	1.157,24	RA
5.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,00	16,05	BDI 1	19,38	503,88	RA
5.1.3.	Composição	04	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM - INCLUSO FIXAÇÃO	M²	29,00	26,00	BDI 1	31,39	910,31	RA
6.			ABERTURAS					-	1.622,98	
6.1.			PORTAS					-	1.026,23	
6.1.1.	Composição	03	PORTA EM AÇO DE ABRIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (1,10 X 2,10M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	737,37	BDI 1	890,30	890,30	RA
6.1.2.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	112,58	BDI 1	135,93	135,93	RA
6.2.			JANELAS					-	596,75	
6.2.1.	Composição	02	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE (1,20X1,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	494,24	BDI 1	596,75	596,75	RA
7.			PINTURA					-	4.313,50	
7.1.			PINTURA EXTERNA E INTERNA					-	2.433,00	
7.1.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	100,00	2,18	BDI 1	2,63	263,00	RA
7.1.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	100,00	17,97	BDI 1	21,70	2.170,00	RA
7.2.			PINTURA IGREJA					-	1.880,50	
7.2.1.	Cotação	01	Tinta Esmalte para Madeira - Cor Tom de Verde Existente na Edificação - Galão 3,6L	UNIDADE	6,00	162,82	BDI 1	196,59	1.179,54	RA
7.2.2.	Cotação	02	Seladora para Madeira - 3,6L	UNIDADE	4,00	145,14	BDI 1	175,24	700,96	RA
8.			ELÉTRICO					-	364,19	
8.1.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	155,32	

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DO GRAMADO SÃO PEDRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO									48.581,29	
8.1.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	10,70	BDI 1	12,92	25,84	RA
8.1.2.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	13,08	BDI 1	15,79	126,32	RA
8.1.3.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00	2,62	BDI 1	3,16	3,16	RA
8.2.			CABOS E FIOS CONDUTORES					-	81,54	
8.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	4,13	BDI 1	4,99	29,94	RA
8.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	2,85	BDI 1	3,44	51,60	RA
8.3.			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					-	127,33	
8.3.1.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1,00	19,72	BDI 1	23,81	23,81	RA
8.3.2.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	42,87	BDI 1	51,76	103,52	RA
9.			HIDROSSANITÁRIO					-	1.195,41	
9.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-	67,78	
9.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	5,90	BDI 1	7,12	35,60	RA
9.1.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,27	BDI 1	11,19	22,38	RA
9.1.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,12	BDI 1	9,80	9,80	RA
9.2.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	725,04	
9.2.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	29,14	BDI 1	35,18	457,34	RA
9.2.2.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,13	BDI 1	19,48	38,96	RA
9.2.3.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	14,01	BDI 1	16,92	33,84	RA
9.2.4.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	1,00	161,42	BDI 1	194,90	194,90	RA
9.3.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	402,59	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Fontoura Xavier	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO SALÃO DA COMUNIDADE DO GRAMADO SÃO PEDRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO	MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GRAMADO SÃO PEDRO									48.581,29	
9.3.1.	SINAPI-I	37412	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	1,00	307,05	BDI 1	370,73	370,73	RA
9.3.2.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	26,39	BDI 1	31,86	31,86	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fontoura Xavier/RS
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Augusto Ross
CREA/CAU: 236486
ART/RRT: -

RECURSO

↓